



ANUNCIO

D. PLÁCIDO JOSÉ LARA MALDONADO, ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE TORRENUEVA COSTA, (GRANADA).

HACE SABER:

Que por Resolución de Alcaldía nº 247/2025 se acordó, dada la oportunidad y necesidad en ella justificada, por resultar de interés para esta Corporación la obra e instalación de un sistema contraincendios en el "Edificio el Multifuncional", se hace necesaria la obra e instalación destinada a dotar de seguridad –según consta en la Memoria redactada por los técnicos municipales-, al Edificio Multifuncional con: **1) NUEVA DOTACIÓN DE EXTINTORES Y ACCESORIOS:** EXTINTOR DE POLVO ABC DE 6KG Y EFICACIA 27º-183B. Terminación: granallado y pintado con pintura 100% poliéster. Válvula: cuerpo de latón y pintura met (9 Unidades); PLACA DE SEÑALIZACION EXTINTOR POLVO.A4.PVC.TIPO B (9 Unidades); EXTINTOR DE CO2 DE 2KG Y EFICACIA 34B. Terminación: granallado y pintado con pintura 100% poliéster. Válvula cuerpo de latón y pintura metalizada. Vaso difusor: Alta eficacia. Peana: Alta resistencia al impacto. Soporte mural: Incluido. Temperatura de trabajo: -20°C a +60°C. (2 Unidades); PLACA DE SEÑALIZACION EXTINTOR CO2. A4.PVC.TIPO B. (2 Unidades). **2) NUEVA DOTACIÓN DE BOCA DE INCENDIOS EQUIPADA DE 25MM/20M:** BOCA DE INCENDIOS 25mm/20m CON PUERTA CIEGA. Con manguera semirígida anticolapsable con capacidad de suministrar el caudal de agua de 10 l.p.m. (6m). (2 Unidades); PLACA DE SEÑALIZACION BOCA DE INCENDIOS. A4.PVC.TIPO B. (2 Unidades); 48 ML. TUBERIA SOLD. EN10255 SERIEM S195T PINT&RAN 2"; 5 ML. TUBERIA SOLD. EN10255 SERIEM S195T PINT&RAN 1 1/4". **3) NUEVA DOTACIÓN DE GRUPO DE PRESIÓN:** GRUPO DE PRESIÓN CONTRA INCENDIOS PARA 8.5 BAR 12M3/H CON B PRINCIPAL DIESEL. INCLUYE CONEXIONADO, COLECTOR DE PRUBAS Y CAUDALÍMETRO (1 Unidad); 8ML. TUBO FLEXIBLE METÁLICO D 250. Para extracción de los gases del tubo de escape motor de explosión, trasiego de grano. Rango de Temperatura funcionamiento: -20/300°. **4) NUEVA DOTACIÓN DE ALARMA DE INCENDIOS** (Incluye instalación. mano de obra y pequeño material. Incluido cable y tubo bajo de halógenos): CENTRAL DE INCENDIOS DE 2 ZONAS CONVENCIONAL. INCLUYE BATERIAS (1 Unidad); DETECTOR ÓPTICO DE HUMO CONVENCIONAL (22 Unidades); PULSADOR MANUAL DE INCENDIOS CONVENCIONAL (5 Unidades); SIERNA INTERIOR ÓPTICO/ACÚSTICA CONVENCIONAL (1 Unidad); SIRENA EXTERIOR CONVENCIONAL (1 Unidad); PLACA DE SEÑALIZACIÓN PULSADO. A4.PVC.TIPO B (5 Unidades); PLACA DE SEÑALIZACIÓN AVISADOR SONORO.A4.PVC.TIPO B (2 Unidades). **5) OTROS:** EQUIPO DE BOMBA CLORADORA + BOMA PH AUTOMÁTICAS PARA EL DEPÓSITO DE BOMBA CONTRAINCENDIOS (1 unidad); BATERIA DE DEPÓSITOS DE AGUA CUMPLESTA POR 4 DEPÓSITOS DE 3000 L CADA UNO, INTERCONECTADOS (1 unidad); PLACA SEÑALIZACIÓN SALIDA. A4.PVC.TIPO B (9 Unidades); PLACA SEÑALIZACIÓN "FLECHA". PVC. TIPO B (15 Unidades); REJILLA INTUMESCENTE 300X300MM (2 Unidades). **6) NUEVA DOTACIÓN DE SISTEMA DE EXTRACCIÓN** (incluye instalación, mano de obra y pequeño material). EXTRACTOR S&P IRB-200 ECOWATT 1200M3/H 200Pa (2 Unidades); 148 m² CONDUCTO RECTANGULAR E600120 – 8.0 mm + REDES EXTRACCIÓN; 45ML DE TRAVESAÑO E600; 150ML DE JUNTA DE ESTANQUEDAD 20mm.; 300 UNID. PINZA-TORNILLO; 8ML DE CINTA ANTIVIBRADORA 45+60+45 - 400º/2H CON PERFIL INCORPORADO; REJILLA DE IMPULSION (24 Unidades); 200 x 150 LAMAS MÓVILES INDIVIDUALMENTE; REJILLA TOMA DE AIRE EXTERIOR CON MALLA 400X350 (2

Código Seguro De Verificación	YjYUoE3DiBtZRmlqgXpMQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Placido Jose Lara Maldonado	Firmado	18/03/2025 14:49:55
Observaciones		Página	1/2
Url De Verificación	https://moad.dipgra.es/moad/verifirma-moad/		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		





Unidades); 11 M² DE AISLAMIENTO, MANTA LANA DE VIDRIO CON LÁMINA PAPEL KRAF 50 mm.; 7) **AMPLIACIÓN INTALACIÓN DE VENTILACIÓN:** REGULADOR ELECTRÓNICO REB-2.5N (2 Unidades); AMORTIGUADOR METAL TECHO TM-25MB (8 Unidades); cuyas características técnicas constan en la Memoria del expediente de su razón; mediante la fórmula de **Contrato Administrativo Menor de Obra**; es por lo que, se hace pública dicha voluntad corporativa, en aras de que los interesados puedan presentar sus ofertas de ejecución, **en el plazo de cinco días naturales**, a contar desde la publicación de este anuncio en el Portal Municipal de Transparencia de la Web municipal, con arreglo a las prescripciones contenidas en el expediente de su razón, y cuyos datos básicos son los siguientes:

1.- Plazo de ejecución: 1 mes.

2.- Precio de licitación: treinta y siete mil doscientos veintiún euros y setenta y tres céntimos (37.221,73€-), como base imponible, más IVA.: 7.816,56€-; siendo el **importe total, IVA incluido, de cuarenta y cinco mil treinta y ocho euros y veintinueve céntimos (45.038,29€-).**

3.- Aplicación Presupuestaria: 920-629.00.

4.- Condiciones Técnicas: Acreditar suficiente solvencia técnica del licitador para la realización de la obra e instalación objeto del contrato administrativo.

Lo que se hace público, conforme a lo previsto la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Publico, para su general conocimiento y efectos.

En Torrenueva Costa, a fecha de la firma digital.



Código Seguro De Verificación	YjYUoOe3DiBtZRMlqgXpMQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Placido Jose Lara Maldonado	Firmado	18/03/2025 14:49:55
Observaciones		Página	2/2
Url De Verificación	https://moad.dipgra.es/moad/verifirma-moad/		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

